

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Łazińsk Pierwszy - Stawisko na działce ozn. nr 525 w miejscowości Stawisko, obręb geod. Łomów oraz na działce ozn. nr 17 w miejscowości Łazińsk Pierwszy

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,8		
			Razem (roboty przygotowawcze):			
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
2	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
3	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie podbudowy pomocniczej wraz z załadunkiem i zprzymowaniem na terenie budowy (uzupełnienie poboczy)	m3	180		
			Razem (roboty ziemne):			
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
4	03.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowej obudów zaworów dla sieci wodociągowej	szt	5		
			Razem (odwodnienie korpusu drogowego):			
04.00.00		PODBUDOWY				
5	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia istniejącej nawierzchni jezdni	m2	3 220		
6		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie (dobudowa jezdni)	m2	760		
7	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m2	3 220		
8		Oczyszczenie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	760		
9		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	3 750		
10		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	3 510		
11		Skroplenie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	3 510		
12	04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	760		
13		Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	3 750		
14		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm	m2	3 510		
			Razem (podbudowy):			
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
15	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	3 226		
			Razem (nawierzchnie):			
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16	06.03.01	Wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego z ukopu gr. min. 10 cm wraz z dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m2	1 165		
			Razem (roboty wykończeniowe):			
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
17	07.02.01	Ustawienie tablic oznakowania pionowego z grupy M-małe	szt.	10		
18		Ustawienie słupków stalowych fi 50 dla oznakowania pionowego	szt.	4		
19		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	46		
			Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):			
					Razem:	
					VAT 23%	
					ŁĄCZNIE:	