

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

BUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU WŁODZIMIRÓW - OSINY - WINCENTOWO

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,375		
2	01.02.01	Karczowanie krzaków wraz z usunięciem pni, załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy (90% poszycia)	ha	0,30		
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus grubości 40cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1855		
4	01.02.04	Rozbiórka przepustu pod koroną drogi z rur betonowych fi 800 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki (długość 9m)	m3	3		
5		Rozbiórka betonowych ścianek czołowych przepustu fi 800 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki (2 ścianki o wymiarach 2,60x1,9x0,4m)	m3	4		
6		Rozbiórka przepustu pod koroną drogi z rur betonowych fi 600 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki (długość 6m)	m3	2		
7		Rozbiórka betonowych ścianek czołowych przepustu fi 800 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki (2 ścianki o wymiarach 2,00x1,70x0,4m)	m3	3		
			Razem (roboty przygotowawcze):			
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
8	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
9	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład wykonawcy	m3	3 331		
10	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe z dokopu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	3 890		
			Razem (roboty ziemne):			
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
11	03.02.01	Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur żelbetowych fi 800 wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zasypieniem przepustu	mb	9		
12		Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD SN 12 kN/m2 fi 600 wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zasypieniem przepustu	mb	21		
13		Wykonanie betonowych ścianek czołowych przepustu fi 800 o wymiarach 2,60x1,90x0,4m	szt	2		
14		Wykonanie betonowych ścianek czołowych przepustu fi 600 o wymiarach 2,00x1,70x0,4m	szt	4		
			Razem (odwodnienie korpusu drogowego):			
04.00.00		PODBUDOWY				
15	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia istniejącej nawierzchni jezdni tłuczniowo - żuźlowej	m2	2 344		
16		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni	m2	7 137		
17	04-03-01	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	7 722		
18		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	7 392		
19		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	7 392		
20	04-04-02	Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	7 722		
21		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm	m2	7 392		
			Razem (podbudowy):			
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
22		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	6 952		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
23	06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej gliniasto - żwirowej gr. 10 cm na szerokość 0,75m wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m2	2 247		
24	06-04-01	Wykonanie bieżącej konserwacji rowu wraz z profilowaniem skarp o nachyleniu 1:1,5 i dna rowu na szerokość 0,4m	mb	615		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
25	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowoego	m2	9		
26	07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego z grupy M-małe	szt.	15		
27		Ustawienie oznakowania pionowego z grupy S-średnie	szt.	9		
28		Ustawienie słupków stalowych fi 50 dla oznakowania pionowego	szt.	14		
29		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-2	szt.	2		
		Próg zwalniający U-16 d	kpl	2		
30	07.05.01	Zamontowanie barier sprężystych H2/W4/B	mb	56		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpiaczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
31	08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	17		
32		Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod oporniki	m3	2		
Razem (elemety ulic):						
					Razem:	
					VAT 23%	
					ŁĄCZNIE:	