

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA DROGI PRZY ULICY LIDMANOWSKIEGO W
ZAGÓROWIE, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
Obiekt: Trasa: A,B,C , przyłącza kanalizacji deszczowej
Rodzaj robót: Roboty drogowe, roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej

Inwestor: Gmina Zagórzów
Ul. Kościelna 4
62-410 Zagórzów

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 21-08-2017

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA DROGI PRZY ULICY LIDMANOWSKIEGO W
ZAGÓROWIE, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
Obiekt: Trasa: A,B,C , przyłącza kanalizacji deszczowej
Rodzaj robót: Roboty drogowe, roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej
Zamawiający: Gmina Zagórów
Ul. Kościelna 4
62-410 Zagórów

PRZEDMIAR

Strona 1

21-08-2017

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 - 2 ROBOTY DROGOWE
 - 3 ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 - 4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA DROGI PRZY ULICY LIDMANOWSKIEGO W ZAGÓROWIE, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obiekt: Trasa: A,B,C , przyłącza kanalizacji deszczowej

Rodzaj robót: Roboty drogowe, roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej

Inwestor: Gmina Zagórów
Ul. Kościelna 4
62-410 Zagórów

PRZEDMIAR				Strona 1		21-08-2017	
						SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	10	00		Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej		kmpl	1,000
1	20	KNR	201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami		m²	484,000
1	30	KNR	231-08-13-01-00	Analog: Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z przycięciem (wyrównaniem) istniejącej krawędzi jezdni		metr	193,500
1	40	KNR	231-08-12-01-00	Rozebranie ławy pod krawężniki		m³	9,200
1	50	KNR	231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 23 cm - wyprofilowanie istniejących odcinków nawierzchni asfaltowej pod projektowaną niweletę		m²	100,000
1	60	KNR	231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm - - wyprofilowanie istniejących odcinków nawierzchni asfaltowej pod projektowaną niweletę		m²	100,000
1	70	KNR	231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 23 cm - pod wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej		m²	32,300
1	80	KNR	231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej grub do 5 cm - pod wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej		m²	32,300
1	90	KNR	231-08-15-02-00	Analog - rozebranie istniejących chodników		m²	10,500
2	ROBOTY DROGOWE						
2	100	KNR	231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb do 30 cm w gruncie kat 1/4 - jezdnia		m²	436,000
2	110	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4		m²	436,000
2	120	KNR	231-04-01-05-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 1/2		metr	373,400
2	130	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem		m³	17,800
2	140	KNR	231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej		metr	373,400
2	150	KNR	231-03-17-03-00	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8cm kolor szary na podbudowie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą - ściek przykrawężnikowy		m²	73,900
2	160	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 8 cm		m²	436,000
2	170	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, grub 15 cm		m²	436,000
2	180	KNR	231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem		m²	436,000
2	190	KNR	231-03-10-05-00	Analog: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.4cm - nawierzchnia asfaltowa projektowanej niwelety		m²	420,000
2	200	KNR	231-10-04-07-00	Analog: Oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej - Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem		m²	40,500
2	210	KNR	231-03-10-05-00	Analog: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.4cm - oczyszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej		m²	40,500

DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	220	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 8 cm - odtworzenie istniejącej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej	m ²	17,600
2	230	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, grub 15 cm - odtworzenie istniejącej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej	m ²	17,600
2	240	KNR	231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem - odtworzenie istniejącej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej	m ²	17,600
2	250	KNR	231-03-10-05-00	Analog: Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11 S 50/70 gr.5cm - odtworzenie istniejącej nawierzchni w ul. Lidmanowskiego po wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej	m ²	17,600
2	260	KNR	231-03-20-02-00	Analog: odtworzenie chodnika w ciągu ulicy Lidmanowskiego (materiał z rozbiórki)	m ²	3,000
2	270	KNR	231-03-20-02-00	Analog: Rozbiórka, regulacja wysokościowa i odtworzenie istniejącego wjazdu z kostki betonowej brukowej (materiał z rozbiórek)	m ²	56,700
2	280	KNR	231-02-01-01-00	Analog: Wykonanie wjazdów i pobocza materiałem z rozbiórek - trasa C	m ²	91,000
3	ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
3	290	KNR	201-08-01-02-00	Wykop z wywozem gruntu na miejsce wskazane przez inwestora do 5km w - w obudowie szalunkowej typu boksowego dla rurociągów kanalizacyjnych - wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu	m ³	41,600
3	300	KNR	201-03-17-05-00	Wykop liniowy pionowy - dokop ręczny dla wykopów mechanicznych w obudowie szalunkowej typu boksowego dla rurociągów kanalizacyjnych - wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu	m ³	10,400
3	310	KNR	201-02-11-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-4 z transportem wywrotkami 5 Mg - dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę	m ³	17,800
3	320	KNR	201-02-29-01-00	Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu: wykonanie podsypki i obsypki rurociągów mechanicznie - rozścielenie wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	17,800
3	330	KNR	201-03-20-04-00	Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie	m ³	17,800
3	340	KNR	201-02-11-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-4 z transportem wywrotkami 5 Mg - dowóz gruntu na zasypkę	m ³	33,200
3	350	KNR	201-02-29-01-00	Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu: wykonanie zasypki rurociągów mechanicznie - rozścielenie wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	33,200
3	360	KNR	201-03-20-04-00	Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy zasypki rurociągów ręcznie	m ³	33,200
3	370	KNR	201-02-36-03-00	Zagęszczanie zasypów zagęszczarkami mechanicznymi i ręcznymi	m ³	51,000
4	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
4	380	KNR	228-05-03-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym	metr	10,570
4	390	KNR	228-05-03-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	18,720
4	400	KNNR	N004-16-06-05-00	Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej	szt	1,000
4	410	KNNR	N004-14-24-02-00	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem zwieńczona nasadą wpustu deszczowego	szt	4,000
4	420	001		Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni - włączenie przyłączy do istniejących studni	szt	2,000
4	430	KNR	231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych i skrzynek wodociagowych	szt	5,000