

KOSZTORYS OFERTOWY	
Budowa drogi gminnej Stanisławów - Łazińsk Pierwszy na działkach oznaczonych nr: 96 - obręb geodezyjny Stanisławów, 93 - obręb geodezyjny Łazińsk Drugi oraz 224 - obręb geodezyjny Łazińsk Pierwszy	

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	4,2		
2	01.02.01	Karczowanie krzaków wraz z usunięciem pni, załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy (90% poszycia)	ha	0,45		
3	01.02.04	Rozbiórka przepustu pod koroną drogi z rur betonowych fi 1200 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki (długość 8m)	m3	4		
4		Rozbiórka betonowych ścianek czołowych przepustu fi 1200 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki (2 ścianki o wymiarach 3,90x2,40x0,4m)	m3	8		
5		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	21		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
6	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
7	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład wykonawcy	m3	350		
8		Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z zprzymowaniem na miejscu budowy (grunt do uzupełnienia poboczy)	m3	1 200		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
9	03.02.01	Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur betonowych fi 1200 wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zasypieniem przepustu	mb	8		
10		Wykonanie betonowych ścianek czołowych przepustu fi 1200 o wymiarach 3,90x2,40x0,4m	szt	2		
11	03.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowej obudów zaworów dla sieci wodociągowej	szt	12		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
12	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia istniejącej nawierzchni jezdni	m2	11 540		
13		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni	m2	9 410		
14	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m2	11 540		
15		Oczyszczenie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	9 410		
16		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	19 690		
17		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	18 430		
18		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	18 430		
19	04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	9 410		
20		Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	19 690		
21		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm	m2	18 430		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
22	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	17 170		
Razem (nawierzchnie):						

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
23	06.03.01	Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem z ukopu gr. min. 10 cm wraz z dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m3	1 200		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
24	07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego z grupy M-małe	szt.	15		
25		Ustawienie oznakowania pionowego z grupy S-średnie	szt.	2		
26		Ustawienie słupków stalowych fi 50 dla oznakowania pionowego	szt.	10		
27		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	103		
28		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1b	szt.	2		
29		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-2	szt.	2		
30	07.05.01	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tablice U-3a/b/e	szt.	111		
31		Zamontowanie barier sprężystych H1/W4/N	mb	288		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
32	08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	19		
33		Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod oporniki	m3	2		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						