

Tabela robót ziemnych

Usunięcie humusu

Linia trasowania: Oś jezdni

Pikieta początkowa: 0+000.000

Pikieta końcowa: 0+865.214

Pikieta	Powierzchnia wykopu (m2)	Objętość wykopu (m3)	Całk. obj. wykopu (m3)
0+000.000	0.67	0.00	0.00
0+020.000	0.69	13.61	13.61
0+040.000	0.67	13.61	27.21
0+060.000	0.67	13.35	40.56
0+080.000	0.67	13.35	53.91
0+100.000	0.67	13.35	67.26
0+120.000	0.67	13.35	80.61
0+140.000	0.67	13.35	93.96
0+160.000	0.69	13.60	107.57
0+180.000	0.68	13.74	121.31
0+200.000	0.67	13.49	134.80
0+220.000	0.67	13.35	148.15
0+240.000	0.67	13.37	161.52
0+260.000	0.67	13.37	174.88
0+280.000	0.67	13.35	188.23
0+300.000	0.68	13.46	201.69
0+320.000	0.67	13.46	215.15
0+340.000	0.67	13.36	228.51
0+360.000	0.67	13.37	241.88
0+380.000	0.67	13.37	255.25
0+400.000	0.67	13.38	268.63
0+420.000	0.67	13.39	282.03
0+440.000	0.67	13.36	295.39
0+460.000	0.67	13.35	308.74
0+480.000	0.67	13.35	322.09

0+500.000	0.77	14.41	336.50
0+520.000	0.67	14.41	350.91
0+540.000	0.68	13.49	364.39
0+560.000	0.67	13.49	377.88
0+580.000	0.67	13.34	391.22
0+600.000	0.70	13.64	404.86
0+620.000	0.67	13.70	418.55
0+640.000	0.67	13.42	431.97
0+660.000	0.67	13.37	445.35
0+680.000	0.67	13.35	458.70
0+700.000	0.67	13.36	472.06
0+720.000	0.67	13.36	485.42
0+740.000	0.67	13.35	498.77
0+760.000	0.67	13.34	512.11
0+780.000	0.67	13.37	525.48
0+800.000	0.73	13.96	539.44
0+820.000	0.68	14.05	553.49
0+840.000	0.67	13.47	566.96
0+860.000	0.67	13.42	580.38
0+865.214	0.67	3.51	583.89

Roboty ziemne po zdjęciu humusu

Linia trasowania: Oś jezdni
Pikieta początkowa: 0+000.000
Pikieta końcowa: 0+865.214

Pikieta	Powierzchnia wykopu (m2)	Objętość wykopu (m3)	Powierzchnia nasypu (m2)	Objętość nasypu (m3)	Całk. obj. wykopu (m3)	Całk. obj. nasypu (m3)	Całk. obj. netto (m3)
0+000.000	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+020.000	0.72	14.83	0.00	0.00	14.83	0.00	14.83
0+040.000	0.71	14.29	0.00	0.00	29.12	0.00	29.12
0+060.000	0.21	9.22	0.00	0.09	38.35	0.09	38.26
0+080.000	0.10	3.10	0.56	5.72	41.44	5.81	35.63
0+100.000	0.16	2.62	0.55	11.13	44.06	16.94	27.12
0+120.000	0.44	6.08	0.24	7.84	50.14	24.79	25.36
0+140.000	0.48	9.26	0.19	4.26	59.40	29.04	30.36
0+160.000	0.36	8.33	0.08	2.76	67.73	31.80	35.93
0+180.000	0.58	9.39	0.04	1.25	77.12	33.05	44.07
0+200.000	0.55	11.30	0.11	1.47	88.42	34.53	53.90
0+220.000	0.46	10.05	0.08	1.84	98.47	36.36	62.11
0+240.000	0.61	10.63	0.00	0.77	109.10	37.13	71.97
0+260.000	0.55	11.56	0.00	0.00	120.66	37.13	83.53
0+280.000	0.02	5.66	0.26	2.62	126.32	39.75	86.57
0+300.000	0.01	0.29	0.37	6.31	126.61	46.06	80.55
0+320.000	0.01	0.26	0.32	6.93	126.87	52.99	73.88
0+340.000	0.04	0.52	0.07	3.98	127.39	56.96	70.43
0+360.000	0.20	2.38	0.09	1.63	129.77	58.59	71.17
0+380.000	0.14	3.39	0.16	2.43	133.16	61.03	72.13
0+400.000	0.01	1.54	0.32	4.71	134.70	65.74	68.96
0+420.000	0.02	0.27	0.29	6.09	134.97	71.83	63.14
0+440.000	0.04	0.50	0.16	4.54	135.48	76.37	59.11
0+460.000	0.05	0.85	0.32	4.85	136.33	81.22	55.10

0+480.000	0.01	0.63	0.23	5.53	136.95	86.75	50.20
0+500.000	0.00	0.18	0.50	7.31	137.13	94.07	43.06
0+520.000	0.00	0.06	0.77	12.69	137.19	106.76	30.44
0+540.000	0.00	0.02	0.72	14.91	137.22	121.67	15.55
0+560.000	0.00	0.00	0.96	16.80	137.22	138.47	-1.25
0+580.000	0.07	0.67	0.24	11.97	137.89	150.43	-12.54
0+600.000	0.06	1.31	0.11	3.55	139.20	153.99	-14.79
0+620.000	0.12	1.82	0.09	2.07	141.01	156.06	-15.04
0+640.000	0.17	2.83	0.18	2.72	143.85	158.78	-14.94
0+660.000	0.00	1.70	0.57	7.53	145.55	166.32	-20.77
0+680.000	0.00	0.10	0.68	12.51	145.65	178.83	-33.18
0+700.000	0.00	0.05	1.06	17.33	145.70	196.16	-50.46
0+720.000	0.00	0.00	0.87	19.22	145.70	215.38	-69.67
0+740.000	0.00	0.00	0.82	16.86	145.70	232.24	-86.54
0+760.000	0.08	0.75	0.30	11.16	146.46	243.40	-96.95
0+780.000	0.36	4.36	0.08	3.79	150.81	247.20	-96.38
0+800.000	0.86	12.21	0.00	0.83	163.03	248.03	-85.00
0+820.000	0.52	13.79	0.02	0.23	176.82	248.26	-71.44
0+840.000	0.19	7.07	0.08	1.02	183.89	249.28	-65.40
0+860.000	0.39	5.83	0.00	0.80	189.72	250.08	-60.36
0+865.214	0.90	3.39	0.00	0.00	193.11	250.08	-56.97