

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Oleśnica na działkach oznaczonych nr 202, 242, 238, 254 - obręb geodezyjny Oleśnica Wieś

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,545		
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego na odkład wykonawcy	m2	260		
3		Rozbiórka nawierzchni z destruktu do ponownego wbudowania w zjazdu i pobocza	m3	140		
4		Rozbiórka nawierzchni z destruktu na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3	88		
5		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych do ponownego wbudowania (umocnienie rowu)	szt.	36		
6		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	25		
7		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	70		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
02.00.01		ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
8	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład wykonawcy	m3	452		
9	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-II z dowozem gruntu	m3	53		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
10	03.02.02	Regulacja wysokościowa zaworów i studzienek dla urządzeń podziemnych sieci wodociągowej	szt.	17		
11		Regulacja wysokościowa zaworów i studzienek dla urządzeń podziemnych włazów sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	szt.	15		
12		Regulacja wysokościowa hydrantu	szt.	1		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
13	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni	m2	2 645		
14	04.03.01	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	2 645		
15		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	2 489		
16		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	2 489		
17	04.04.02	Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	2 645		
18		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm	m2	2 489		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
19	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	2 332		
Razem (nawierzchnie):						

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20	06.03.01a	Wykonanie uzupełnienia poboczy destruktem pozyskanym z rozbiórki istniejącej nawierzchni gr. 15 cm wraz z wbudowaniem i profilowaniem	m2	590		
21		Wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu pozyskanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni gr. 15 cm wraz z wbudowaniem i profilowaniem	m2	343		
Razem (roboty wykończeniowe):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
22	08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	70		
23		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	31		
24		Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod oporniki i krawężniki	m3	8		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						