

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbiel na działkach
oznaczonych nr 13, 164 - obręb geodezyjny Szetlew**

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOST KOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,997		
2	01.02.04	Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	2		
3		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	2		
4		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	18		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
6	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
5	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład wykonawcy	m3	404		
6		Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z zprzymowaniem na miejscu budowy (grunt do uzupełnienia poboczy)	m3	150		
Razem (roboty ziemne):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
7	03.02.01	Wykonanie wymiany rury pod koroną drogi z rury PEHD fi400 SN8 kN/m2 wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zasypaniem	mb	13		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
8	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni	m2	4 784		
9	04.03.01	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	4 784		
10		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	4 477		
11		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	4 477		
12	04.04.02	Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	4 784		
13		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm	m2	4 477		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
14	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	4 194		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15	06.03.01	Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem z ukopu gr. min. 10 cm wraz z dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m3	207		
16	06.04.01	Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5	mb	20		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
17	07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego z grupy S-średnie	szt.	11		
18		Ustawienie słupków stalowych fi 50 dla oznakowania pionowego	szt.	6		
19		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	36		
20		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-2	szt.	2		
21		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, U-3c/d	szt.	2		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
22	08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	18		
23		Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod oporniki	m3	2		
Razem (elementy ulic):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						