

KOSZTORYS OFERTOWY						
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACH NR 325, 317 I 569/2 W M. SZETLEWEK						
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,530		
2	01.02.01	Wycinka drzew oraz karczowanie krzaków i samosiejek z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	ha	0,020		
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus grubości 40cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	440		
4	01.02.04	Rozbiórka przepustu pod koroną drogi z rur betonowych fi 400 wraz z wykopem, demontażem i uporządkowaniem terenu rozbiórki (długość 16m)	m3	2		
5		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z ławą z betonu cementowego z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (20 mb krawężnika)	m3	3		
6		Rozbiórka nawierzchni chodnika z betonowej kostki chodnikowej gr. 8 cm wraz z podbudową gr. 20 cm z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (70 m2). Kostka do przekazania na wskazanie miejsce przez Zamawiającego.	m3	20		
7		Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 wraz z ławą z betonu cementowego z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (178 mb)	m3	5		
8		Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego śr. gr. 15cm z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (10m2)	m3	2		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
9	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
10	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m3	36		
11	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe z dokopu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem.	m3	343		
Razem (roboty ziemne):						
04.00.00		PODBUDOWY				
12	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni	m2	2 400		
13		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod zjazdy indywidualne z kostki	m2	20		
14		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję chodnika	m2	50		
15	04.03.01	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	2 400		
16		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	2 310		
17		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	2 310		
18	04.04.02	Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm (pod jezdnię)	m2	2 400		
19		Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm (pod zjazdy)	m2	20		
20		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm	m2	2 310		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
21	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5MPa gr 15 cm	m2	180		
22		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5MPa gr 10 cm (pod chodnik)	m2	50		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
23	05.03.23	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm pod jezdnię	m2	2 211		
24		Wykonanie warstwy ścieralnej z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm pod zjazdy z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	20		
25		Wykonanie warstwy ścieralnej z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm pod chodnik na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m2	50		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
26	06.01.01	Wykonanie humusowania z obsianiem mieszaną traw gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	100		
27	06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm na szerokość 0,75 m wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m2	750		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
28	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	4		
29	07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego z grupy S-średnie	szt.	6		
30		Wykonanie słupków stalowych prostych dla oznakowania pionowego ø2,5"	szt.	4		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
31	08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych łukowych R=6m 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	6		
32		Wykonanie krawężników betonowych skośnych lewych 15x22/30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	2		
33		Wykonanie krawężników betonowych skośnych prawych 15x22/30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	2		
34		Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	53		
35		Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	17		
36		Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	22		
37	08.03.01	Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	11		
38		Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	mb	84		
39		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	4		
Razem (elementy ulic):						
					Razem:	
					VAT 23%	
					ŁĄCZNIE:	