

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia			
1	Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości i długości boiska w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm /43m*23m/ 989.0	m2	989.000	
				RAZEM	989.000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 989.0	m2	989.000	
				RAZEM	989.000
3 d.1	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 989	m2	989.000	
				RAZEM	989.000
4 d.1	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 989	m2	989.000	
				RAZEM	989.000
5 d.1	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	989.000	
				RAZEM	989.000
6 d.1	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m2	989.000	
				RAZEM	989.000
7 d.1	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o frakcji 0 - 4 mm i grubości 5 cm 989.0	m2	989.000	
				RAZEM	989.000
8 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. II I-V 272.0	m	272.000	
				RAZEM	272.000
9 d.1	KNR 2-31 0402-03	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła 2/43m+23m/+2/45m+25m/ = 272mb	ma	10.880	
				RAZEM	10.880
10 d.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 136.00	m2	136.000	
				RAZEM	136.000
11 d.1	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 136.0	m2	136.000	
				RAZEM	136.000
12 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 272.0	m	272.000	
				RAZEM	272.000
13 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 126	m2	126.000	
				RAZEM	126.000
14 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i ułożenie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wysokości min. 20 mm zasypywanej piaskiem kwarcowym Boisko z wybiegami W zakres wyceny wchodzi: - wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w kolorze zielonym- dostawa i montaż - nawierzchni boiska do piłki siatkowej w kolorze czerwonym - dostawa i montaż - wykonanie linii na boisku zgodnie z wymaganiami /atesty higieniczne/ wklejenie linii z trawy w kolorze białym) 989	m	989.000	
				RAZEM	989.000
2	Elementy boiska				
15 d.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) /0.8m x 0.8 m x 1.0 m/10 6.4	m³	6.400	
				RAZEM	6.400
16 d.2	KNR 2-02 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,8 m - ręczne układanie betonu 6.4	m³	6.400	
				RAZEM	6.400
17 d.2	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki	szt.	4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
18 d.2	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.2	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.2	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i tenisa	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.2	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.2	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	Ogrodzenie - piłkochwyty				
23 d.3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m³	10.240	
				RAZEM	10.240
24 d.3	KNR 2-02 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości / 0,8 mx08 m x1.0m/x16 - ręczne układanie betonu	m³	10.240	
				RAZEM	10.240
25 d.3	KNR 2-23 0401-03	ANALOGIA Dostawa i montaż piłkochwyty z siatki polipropylianowej na słupkach kształtowników stalowych 80x80 i wysokości 5 m /20m+20 m/x5	m²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	Odwodnienie boiska				
26 d.4	KNR-W 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m³	64.250	
				RAZEM	64.250
27 d.4	KNNR4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m³	12.850	
				RAZEM	12.850
28 d.4	KNR 2-11 0102-03	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. IV na głębokości 0.9 m, średnica rurek 10.0 cm (rurki NPCW) 208.0	m	208.000	
				RAZEM	208.000
29 d.4	KNR 2-11 0102-04	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. IV na głębokości 1.0-1.1 m, średnica rurek 20 cm (rurki z NPCW) 49.0	m	49.000	
				RAZEM	49.000
30 d.4	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m³	32.120	
				RAZEM	32.120
31 d.4	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200/100 mm	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	Rurociąg	przewodzący wodę z boiska			
32 d.5	KNR-W 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m³	112.500	
				RAZEM	112.500
33 d.5	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwu 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. W/studnie	m³	2.530	
				RAZEM	2.530
34 d.5	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - demontaż zniszczonych stdni 2	stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.5	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 3	stud.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.5	KNR2-18 0613-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -1 6	[0.5 m] stud. [0.5 m]	6.000	
				RAZEM	6.000
37 d.5	KNNR4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
38 d.5	KNR2-11 0102-07	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. IV na głębokości 1.2-1.3 m, średnica rurek 20.0 cm (rurki NPCV) 112.5	m	112.500	
				RAZEM	112.500
39 d.5	KNR2-18 0501-04	Kanały rurowe - obsypanie z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
40 d.5	KNR2-11 1603-03	Wyloty drenarskie W-1 o śr. 20 cm (skarpy umocnione płytami betonowymi)	wylot.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.5	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	709.000	
				RAZEM	709.000
42 d.5	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - <u>kat.gr.</u> I-III 280.0	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
6 Chodnik do boiska					
43 d.6	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na pod chodnik w gruncie kat. II-IV -10 cm głębokości koryta	m ²	90.750	
				RAZEM	90.750
44 d.6	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 121.0	m	121.000	
				RAZEM	121.000
45 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa	m ³	4.840	
				RAZEM	4.840
46 d.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 121.0	m	121.000	
				RAZEM	121.000
47 d.6	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 181.5	m ²	181.500	
				RAZEM	181.500
48 d.6	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 181.5	m ²	181.500	
				RAZEM	181.500
49 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	181.500	
				RAZEM	181.500

