

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowe						
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE	ryczałt			
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	1		
2	01.02.01	Karczowanie krzaków wraz z usunięciem pni, załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy (40% poszycia)	ha	0,25		
3	01.02.04	Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	4		
				Razem (roboty przygotowawcze):		
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
4	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
5	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie gr. 15 cm pod ułożenie podbudowy pomocniczej jezdni i zjazdów wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład wykonawcy	m3	470		
				Razem (roboty ziemne):		
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
6	03.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø400 wraz z wykopem ułożeniem i zasypaniem	mb	95		
				Razem (odwodnienie korpusu drogowego):		
04.00.00		PODBUDOWY				
7	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia istniejącej nawierzchni jezdni	m2	3 869		
8		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod jezdnię i zjazdy	m2	2 575		
9	04.02.01	Warstwa podsypkowa z piasku pod zjazdy gr. 15 cm	m2	375		
10	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m2	3 869		
11		Oczyszczenie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod jezdnię	m2	2 200		
12		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie0/63 pod jezdnię i zjazdy	m2	5 685		
13		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 pod jezdnię i zjazdy	m2	4 895		
14		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	4 895		
15	04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm pod jezdnię	m2	2 200		
16		Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm pod jezdnię i zjazdy	m2	5685		
17		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm pod jezdnię i zjazdy	m2	4895		
				Razem (podbudowy):		
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
18	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm pod jezdnię	m2	4 270		
19		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm pod zjazdy	m2	300		
				Razem (nawierzchnie):		
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20	06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą skarp rowów gr. 10 cm z zakupem, dowozem i wbudowaniem urobku	m2	1760		
21	06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy gr. 10 cm	m2	2200		
22		Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej gliniasto - żwirowej gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m2	1505		
23	06.04.01	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu wraz z odwozem urobku na odkład wykonawcy (1000 m3 wykopu)	mb	1100		
				Razem (roboty wykończeniowe):		

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
24	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	8		
25		Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych z grupy średnie	szt.	2		
26		Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych z grupy małe	szt.	14		
27		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	54		
28		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1b	szt.	8		
29	07.05.01	Zamontowanie barier sprężystych H2/W4/B	mb	50		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						