

PRZEDMIAR ROBÓT						
Przebudowa ulicy Dojazdowej w miejscowości Zagórz						
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE				
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,320		
2	01.02.04	Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	18		
Razem (roboty przygotowawcze):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnej PVC fi 425 na istniejącym kanale wraz z wykopem, ułożeniem i zasypaniem	kpl.	1		
4		Wykonanie przykanalika PVC fi 200 wraz z wykopem, ułożeniem i zasypaniem	m	1		
5		Wykonanie studni betonowej wpustowej fi 500 wraz z wykopem, ułożeniem i zasypaniem	kpl.	1		
6	03.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowych studni i zaworów dla urządzeń podziemnych				
7		zawory wodociągowe	szt.	8		
8		włazy studni kanalizacji sanitarnej	szt.	13		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
9	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni	m2	2 100		
10		Skropienie istniejącej nawierzchni jezdni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	2 100		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
11	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna wraz z uwzględnieniem wyrównania) gr. 3-5 cm	Mg	263		
12	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania gr. 3 cm (połączenie z istniejącą konstrukcją)	m2	50		
13	05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 S 50/70 gr. 3-5 cm	Mg	26		
Razem (nawierzchnie):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						