

KOSZTORYS OFERTOWY

Odnowa nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku Koszelewska Łąka - Myszakówek

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,210		
2	01.02.04	Frezowanie nawierzchni do włączenia, gr 5cm	m2	35		
Razem (roboty przygotowawcze):						
04.00.00		PODBUDOWY				
3	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m2	4 320		
4		Oczyszczenie warstwy wyrównawczej	m2	4 320		
5		Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	4 320		
6		Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m3	m2	4 320		
7	04.04.02	Podbudowa zasadnicza (pod poszerzenie jezdni na łuku) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm	m2	87		
8		Podbudowa zasadnicza (pod zjazdy), materiał rozbiórkowy z remontu cząstkowego nawierzchni jezdni	m2	102		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
8	05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (warstwa wyrównawcza) 75 kg/m2 - 3 cm	Mg	332		
9	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) 100 kg/m2 - 4 cm	Mg	440		
10	05.03.17	Remont cząstkowy	Mg	43		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11	06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy do 15 cm wraz z profilowaniem	m2	1 361		
12		Wykonanie uzupełnienia poboczy wraz z profilowaniem	m2	454		
Razem (roboty wykończeniowe):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						