

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Kościółków - Długa Górka

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,724		
Razem (roboty przygotowawcze):						
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
6	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
2	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z załadunkiem i odwozem urobku na odkład wykonawcy	m3	667		
3	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	148		
Razem (roboty ziemne):						
04.00.00		PODBUDOWY				
4	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod konstrukcję jezdni	m2	3 613		
5	04.03.01	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy dolnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	m2	3 411		
6		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	3 274		
7		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	3 274		
8	04.04.02	Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	3 483		
8		Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm - poszerzenie	m2	724		
9		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm	m2	3 338		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
10	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	3 165		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11	06.03.01	Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem z ukopu gr. min. 10 cm wraz z dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m3	166		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
12	07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego z grupy S-średnie	szt.	13		
13		Ustawienie słupków stalowych fi 50 dla oznakowania pionowego	szt.	7		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						