

Przedmiar robót

Inwestycja Budowa otwartej strefy aktywności w m. Zagórzów
Obiekt: Otwarta Strefa Aktywności
Roboty inżynierskie

Adres: Plac Szkolny, dz. nr 1775/2
62-410 Zagórzów

Kody CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Inwestor: Gmina Zagórzów
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórzów

Sporządził: Leszek Michalak
Data opracowania: 22-02-2019 r.

Inwestor

Sporządził

GMINA ZAGÓRÓW
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórzów

BURMISTRZ

Roman Kulterman


mgr inż. Leszek Michalak
Upr. bud. do nadzoru nad robotami
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr: GP. 7342-13/96

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	NAWIERZCHNIA PLACU 286,75	m2 m2	286,75	286,75
1.1	KNR 2-01 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu i darniny, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. 286,75	m2 m2	286,75	286,75
1.2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości placu. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 221,04+32,42	m2 m2	253,46	253,46
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 253,46	m2 m2	253,46	253,46
1.4	KNR 2-01 0610-0100	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa. 32,42*0,10	m3 m3	3,24	3,24
1.5	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z piasku gruboziarnistego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 221,04	m2 m2	221,04	221,04
1.6	KNR 2-31 0109-0300	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 32,42	m2 m2	32,42	32,42
1.7	KNR 2-31 0109-0400	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - docelowo 15 cm. Krotkość 3 32,42	m2 m2	32,42	32,42
1.8	KNR 2-01 0505-0400	Plantowanie mechaniczne ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy 15 cm 221,04	m2 m2	221,04	221,04
1.9	Kal. ind.	Dostarczenie humusu (ziemi urodzajnej) - uzupełnienie 221,04*0,15*0,30	m3 m3	9,95	9,95
1.10	KNR 2-21 0401-0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III 221,04	m2 m2	221,04	221,04
1.11	KNR 2-21 0702-0100	Pielęgnacja ręczna i nawadnianie trawników dywanowych na terenie płaskim wykonywanych siewem 221,04	m2 m2	221,04	221,04
1.12	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 17,99+12,85+1,25+1,50+17,43+8,71+1,25+2*6,16+8,55+1,65+4,66	m m	88,16	88,16
1.13	KNR-I 0-11 0321-0100	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60 mm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 32,42	m2 m2	32,42	32,42
2	200	URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 15	kpl. kpl.	15,00	15,00
2.1	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni wraz z wykonaniem fundamentu: wyciąg górny-pylon-kzesło 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2.2	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni wraz z wykonaniem fundamentu: biegacz-pylon-orbitrek 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2.3	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni wraz z wykonaniem fundamentu: prasa-pylon-wioślarz 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2.4	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni wraz z wykonaniem fundamentu: rower-pylon-jeździec 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2.5	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni wraz z wykonaniem fundamentu: surfer-pylon-twister 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2.6	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni wraz z wykonaniem fundamentu: drabinka-pylon-podciąg nóg 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2.7	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż urządzeń strefy relaksu wraz z wykonaniem fundamentu: stół do gry w szachy/warcaby z 4 siedziskami 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2.8	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż urządzeń strefy relaksu wraz z wykonaniem fundamentu: stół do ping-ponga 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2.9	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż stojaka na rowery 4-stanowiskowego	kpl.		1,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,00	
2.10	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż ławki parkowej stalowo-drewnianej o dł. 180 cm	kpl.	4,00	4,00
2.11	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż kosza stalowego na śmieci	kpl.	1,00	1,00
2.12	Kal. ind.	Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	kpl.	1,00	1,00
3 300		TERENY ZIELENI	m2		33,29
		33,29	m2	33,29	
3.1	KNR 2-21 0218-0200	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - uzupełnienie humusu	m3		4,99
		33,29*0,15	m3	4,99	
3.2	KNR 2-21 0401-0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III - obsianie uzupełniające	m2		33,29
		33,29	m2	33,29	
3.3	KNR 2-21 0323-0100	Sadzenie drzew i krzewów iglastych ozdobnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	

mgr inż. Leszek Michałak

Upr. bud. do nadzoru nad robotami
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/96