

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ADAMIERZ**

LP	NUMER SST	PC	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOST KOWA	WARTOŚĆ	
				NAZWA	IŁOŚĆ			
1	2	3	4	5	6	7	8	
00.00.00			WYMAGANIA OGÓLNE		RYCZAŁT			
01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	01.01.01		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,99			
2	01.02.04		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	18			
3	01.02.04		Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	3,0			
4	01.02.04		Rozebranie tablic oraz słupków oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	1,0			
Razem roboty przygotowawcze								
02.00.00			ROBOTY ZIEMNE					
5	02.01.01		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	904,0			
6	02.03.01		Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-II z dowozem gruntu	m3	4,0			
Razem (roboty ziemne):								
03.00.00			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
7	03.01.01		Ułożenie prefabrykowanych ścianek czołowych przepustów fi 400 wraz z wykonaniem wykopu, ułożeniem ścianek, zasypaniem i zagęszczeniem podłoża	szt.	3,0			
8	03.02.02		Regulacja pionowa zaworów wodnych	szt.	5,0			
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):								
04.00.00			PODBUDOWY					
9	04.01.01		Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	5 024,0			
		pod nawierzchnię	m2					4787
			poz zjazdy	m2	237			
10	04.03.01		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	4 710,0			
11	04.03.01		Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m3	m2	4 710,0			
12	04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 8 cm	m2	4 710,0			
		pod nawierzchnię	m2					4483
			poz zjazdy	m2	227			
13	04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm	m2	5 024,0			
		pod nawierzchnię	m2					4787
			poz zjazdy	m2	237			
Razem (podbudowy):								
05.00.00			NAWIERZCHNIE					
14	05.03.05b		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	4 312,0			
		nawierzchnia	m2					4097
			zjazdy	m2	215			
Razem (nawierzchnie):								
06.00.00			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15	06.03.01		Uzupełnienie poboczy mieszanką gliniasto – żwirową o gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem, ścinaniem, ułożeniem i profilowaniem	m2	1 460,0			
Razem (roboty wykończeniowe):								
07.00.00			OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
16	07.02.01		Osadzenie słupków prostych z rur stalowych fi 50 dla znaków pionowych (znaki średnie)	szt.	6			
17	07.02.01		Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki średnie)	szt.	10			
		z grupy A	szt.					3
		z grupy D	szt.					3
			z grupy T	szt.	4			
18	07.02.01		Zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu z grupy U-3 (c/d)	szt.	2			
19	07.02.01		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt.	20			
		słupki U-1a	szt.					18
			słupki U-2	szt.	2			
19	07.05.01		Zamontowanie barier stalowych	mb	36,0			
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):								
08.00.00			ELEMENTY ULIC					
20	08.01.01		Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	2,0			
21	08.01.01		Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej (beton C 12/15)	mb	135,0			
Razem (elementy ulic):								
Razem:								
VAT 23%								
ŁĄCZNIE:								