

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA UL. STODOLNEJ I UL. CMENTARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAGÓRÓW

LP	NUMER SST	PC	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ	
				NAZWA	IŁOŚĆ			
1	2	3	4	5	6	7	8	
00.00.00			WYMAGANIA OGÓLNE	RYCZAŁT				
01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	01.01.01		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,48			
2	01.02.04		Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	73,0			
3	01.02.04		Rozebranie jezdni (warstwy bitumiczne i podbudowa) jezdni z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (powierzchnia 398m2)	m3	35,0			
4	01.02.04		Wyrównanie krawędzi jezdni poprzez obcięcie piłą mechaniczną z załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy	mb	182,0			
5	01.02.04		Rozbiórka chodnika z kostki betonowej wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (powierzchnia 104m2)	m3	29,0			
6	01.02.04		Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	18,0			
7	01.02.04		Przełożenie studni wpustowej wraz z odkopaniem, wymontowaniem, ułożeniem nowej podsypki, ustawieniem wpustu, podłączeniem przykanalików, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu	szt.	2,0			
Razem roboty przygotowawcze								
02.00.00			ROBOTY ZIEMNE					
8	02.01.01		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	838,0			
9	02.03.01		Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-II z dowozem gruntu	m3	1,0			
Razem (roboty ziemne):								
03.00.00			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
10	03.02.02		Regulacja pionowa zaworów wodnych	szt.	3,0			
11	03.02.02		Regulacja pionowa studzienek energetycznych	szt.	5,0			
12	03.02.02		Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	5,0			
13	03.02.02		Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	4,0			
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):								
04.00.00			PODBUDOWY					
14	04.01.01		Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	2 775,0			
		pod nawierzchnię	m2					2248
		pod ściek	m2					202
		pod zjazdy	m2					325
		pod chodnik	m2					175
15	04.03.01		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	2 248,0			
16	04.03.01		Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m3	m2	2 248,0			
17	04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 8 cm	m2	2 248,0			
18	04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm	m2	2 748,0			
		pod nawierzchnię	m2					2248
		pod zjazdy	m2					325
		pod chodnik	m2					175
Razem (podbudowy):								
05.00.00			NAWIERZCHNIE					
19	05.03.05b		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	2 248,0			
Razem (nawierzchnie):								
08.00.00			ELEMENTY ULIC					
20	08.01.01		Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	87,0			
21	08.01.01		Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej (beton C 12/15)	mb	1 231,0			
22	08.01.01		Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) - krawężnik wystający	mb	54,0			
23	08.01.01		Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15)	mb	24,0			
24	08.01.01		Krawężnik betonowy ukośny 15x22/30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15)	mb	6,0			
25	08.02.02		Chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	175,0			
26	08.03.01		Betonowe obrzeże chodnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm	mb	24,0			
27	08.05.01		Ściek uliczny o szer. 42 cm z kostki betonowej 10x20 cm o grubości 8 cm koloru szarego układanej w czterech rzędach na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm	m2	202,0			
Razem (elementy ulic):								
10.00.00			INNE ROBOTY					
82	10.07.01		Wykonanie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią z kostki betonowej (grafitowej) gr 8cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	325,0			
Razem (inne roboty):								
						Razem:		
						VAT 23%		
						ŁĄCZNIE:		