
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie w miejscu części garażowo-gospodarczej przeznaczonej do rozbiórki
ADRES INWESTYCJI : 62-410 Zagórow ul. Kościelna 4, działka nr 2323
INWESTOR : Gmina Zagórow
ADRES INWESTORA : 62-410 Zagórow, ul. Kościelna 4
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2017

Opracował :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROZBIÓRKI	1	9
1.1	Rozbiórka pokrycia dachu z papy	1	5
1.2	Rozbiórka budynku - części garażowo-gospodarczej	6	9
2	FUNDAMENTY	10	27
3	ŚCIANY NADZIEMIA	28	42
4	STROP TERIVA	43	46
5	DACH	47	58
6	TYNKI WEWNĘTRZNE	59	67
7	STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA	68	75
8	PODŁOŻA I POSADZKI	76	85
9	MALOWANIE POMIESZCZEŃ	86	87
10	DOCIEPLENIE ŚCIAN I ROBOTY ELEWACYJNE	88	93
11	WIATROŁAP PRZESZKLONY	94	96

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKI			
1.1		Rozbiórka pokrycia dachu z papy			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2	m ²		
d.1.	0519-06 z.				
1	sz. 2.3.				
	9909-04	(5,10+7,00)/2*14,78	m ²	89,419	
				RAZEM	89,419
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach- następna warstwa - powierzchnia do 100 m2	m ²		
d.1.	0519-07 z.				
1	sz. 2.3.	Krotność = 2			
	9909-04	poz.1	m ²	89,419	
				RAZEM	89,419
3	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów papy (kod 17 03 80) samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.	m ³		
d.1.	0108-11				
1		89,017*0,015	m ³	1,335	
				RAZEM	1,335
4	KNR 4-01	Wywiezienie odpadu papy samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie ul. Sulańska na odległość 40 km	m ³		
d.1.	0108-12				
1		Krotność = 39			
		poz.3	m ³	1,335	
				RAZEM	1,335
5		Koszt składowania i utylizacji odpadów papy - kod 17 03 80, przyjęto 5kg/m2 dla jednej warstwy pokrycia	t		
d.1.	analiza indywidualna				
1		89,419*5,00/1000*3	t	1,341	
				RAZEM	1,341
1.2		Rozbiórka budynku - części garażowo-gospodarczej			
6	BCP 451.	Rozebranie budynku - części garażowo-gospodarczej budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oznaczonego na planie jako nr 1.	m ³		
d.1.	01.21.50				
2	wycena indywidualna	Budynek parterowy, niepodpiwniczony na fundamentach betonowych, strop żelbetowy. Posadowienie budynku od strony północnej na rzędnej -3,35 m a od strony południowej -1,25m względem poziomu odniesienia. Zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, ściany z cegły pełnej ceramicznej i wapienno-piaskowej gr 25 cm, ścianki gr 12 cm wewnątrz pom. otynkowane. Dach pokryty papa z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. Posadzki betonowe. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną. Stolaraka drzwiowa drewniana, bramy garażowe stalowe nietypowe Powierzchnia zabudowy 80,84 m2 Jednostaka obmiarowa - m3 kubatury brutto budynku 264,75	m ³	264,750	
				RAZEM	264,750
7		Rozebranie fragmenrów utwardzenia placu utwardzonego z płyt "trylinki", chodników i kostki betonowej w zakresie projektowanego budynku	m ²		
d.1.	wycena indywidualna				
2		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8	BCP 451.35.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl do 40 km.	m ³		
d.1.	01.10				
2	wycena indywidualna	98,00	m ³	98,000	
				RAZEM	98,000
9		Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku, materiałów z rozbiórki.	m ³		
d.1.	wycena indywidualna				
2		95,00	m ³	95,000	
				RAZEM	95,000
2		FUNDAMENTY			
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-02				
		36,62*1,10*1,50	m ³	60,423	
		12,46*1,10*1,50	m ³	20,559	
		5,40*2*2,00*1,50	m ³	32,400	
		3,17*1,10*1,50	m ³	5,231	
				RAZEM	118,613
11	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0310-02				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,50	m ³	15,500	
				RAZEM	15,500
12	KNR 2-01 d.2 0310-06	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości Krotność = 2 7,00	m ³ m ³	 7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Beton C12/15 (B15) 12,46*1,00*0,10 (9,19+4,40+9,96*2+3,14)*0,80*0,10 1,08*0,83*0,10 0,60*0,60*0,10 0,85*0,60*0,10 (1,80*4+0,60)*0,80*0,10*3 3,17*0,80*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,246 2,932 0,090 0,036 0,051 1,872 0,254	
				RAZEM	6,481
14	KNR 2-02 d.2 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20 (B20) 12,48*0,80*0,50	m ³ m ³	 4,992	
				RAZEM	4,992
15	KNR 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20 (B20) (9,19+4,40)*0,60*0,40 9,96*2*0,60*0,40 3,17*0,60*0,40 0,88*0,73*0,40 3,17*0,60*0,40 schodkowe 0,60*0,60*0,50*2+0,75*0,50*1,05 (1,80*4+0,60)*0,60*0,40*3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 3,262 4,781 0,761 0,257 0,761 0,754 5,616	
				RAZEM	16,192
16	KNR 2-02 d.2 0255-01	Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C16/20 (B20) 12,33*2,85	m ² m ²	 35,141	
				RAZEM	35,141
17	KNR 2-02 d.2 0255-05	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem do gr. łącznej 30 cm. Beton C16/20 (B20) Krotność = 20 poz.16	m ² m ²	 35,141	
				RAZEM	35,141
18	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia w/w elementów budynków ławy 76,00*4*0,888/1000*1,02*1,10 1,65*280*0,222/1000*1,02*1,10 20/1000*1,02*1,10 ściana żel. w osi "a" 14*0,888/1000*1,02*1,10*35,141*2	t t t t t	 0,303 0,115 0,022 0,980	
				RAZEM	1,420
19	KNR-W 2-02 d.2 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 36,50*0,85*0,25 0,70*1,00*0,85 (0,41*2,80+1,20*2,45+1,20*2,05+1,20*1,65+1,20*1,20+0,80*0,85)*0,25*3 0,50*1,20*2,85 3,54*0,85*0,25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 7,756 0,595 7,986 1,710 0,752	
				RAZEM	18,799
20	KNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 12,33*0,60 (9,19+9,96+16,28)*0,85 3,54*0,60	m ² m ² m ² m ²	 7,398 30,116 2,124	
				RAZEM	39,638
21	KNR 2-02 d.2 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa poz.20	m ² m ²	 39,638	
				RAZEM	39,638
22	KNR 2-02 d.2 0609-08	Izolacje cieplne ścian fundamentowych zew.pionowe z płyt styropianowych EPS 150 wodoodporne, fundam. gr 8 cm na lepiku 12,33*2,85 30,116	m ² m ² m ²	 35,141 30,116	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,51*0,85	m ²	2,984	
				RAZEM	68,241
23	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie na styropianie - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.22	m ²	68,241	
				RAZEM	68,241
24	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ścianie fundamentowej w osi "A" powyżej gruntu	m ²		
		od strony sąsiada 12,33*2,20	m ²	27,126	
				RAZEM	27,126
25	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściana fundamentowa powyżej gruntu w osi "a" od strony sąsiada	m ²		
		poz.24	m ²	27,126	
				RAZEM	27,126
26	KNR 2-01 d.2 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) (zasypianie wykopów fundamentowych)	m ³		
		75,00	m ³	75,000	
				RAZEM	75,000
27	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		75,00	m ³	75,000	
				RAZEM	75,000
3		ŚCIANY NADZIEMIA			
28	KNR 2-02 d.3 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m ²		
		(12,35+16,20+3,79+5,10+4,06+9,08+3,54)*0,30	m ²	16,236	
				RAZEM	16,236
29	KNR 0-27 d.3 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
		(12,40+16,40+3,79+5,65+9,08)*3,00	m ²	141,960	
		(12,40+16,40+4,30)*0,93	m ²	30,783	
		-1,00*2,10*3	m ²	-6,300	
		-1,30*2,10	m ²	-2,730	
		-0,70*0,90*1	m ²	-0,630	
		-1,20*1,20*3	m ²	-4,320	
		(6,00*2+4,08)*3,00	m ²	48,240	
		-1,02*2,10	m ²	-2,142	
		3,54*4,37	m ²	15,470	
				RAZEM	220,331
30	KNR 2-02 d.3 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 2-02 d.3 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2,10*2*2	m	8,400	
		1,20*2*2	m	4,800	
		2,30*2	m	4,600	
		1,50*2*2	m	6,000	
		1,80*2	m	3,600	
		w ściankach			
		1,20*6	m	7,200	
				RAZEM	34,600
33	KNR 0-27 d.3 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
		(4,90+1,20+1,40+2,22+1,30)*3,00	m ²	33,060	
		-1,02*2,10*3	m ²	-6,426	
		-0,92*2,10*3	m ²	-5,796	
				RAZEM	20,838
34	KNR 4-01 d.3 0304-02	Zamurowanie otworu w ścianie istniejącej na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1,20*1,50*0,40	m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
35	KNR 2-02 d.3 0210-03	Podciągi żelbetowe; - ręczne układanie betonu Beton B20	m ³		
		5,20*0,205*0,40	m ³	0,426	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,426
36	KNR 2-02 d.3 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; - ręczne układanie betonu B20 0,25*0,25*3,00*3	m ³ m ³	0,563	
				RAZEM	0,563
37	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia w/w elementów budynków 5,20*6*0,888/1000*1,02*1,10 1,30*35*0,385/1000*1,02*1,10 4,50*4*0,888/1000*1,02*1,10*3 0,96*75*0,222/1000*1,02*1,10	t t t t t	0,031 0,020 0,054 0,018	
				RAZEM	0,123
38	KNR 2-02 d.3 0122-01	Wieloprzewodowe kominy z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 0,90*0,38*4,40*2	m ³ m ³	3,010	
				RAZEM	3,010
39	KNR 2-02 d.3 0219-05	Nakrywy ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 33,10*0,40 1,10*0,50*2 3,54*0,40	m ² m ² m ² m ²	13,240 1,100 1,416	
				RAZEM	15,756
40	KNR 2-02 d.3 0923-01	Spoinowanie kominów zaprawą cementową,ponad dachem (0,90+0,40)*2*0,90	m ² m ²	2,340	
				RAZEM	2,340
41	KNR 2-02 d.3 1215-01	Kratki, osadzone w otworach kanałów wentylacyjnych komina ponad dachem o powierzchni elementu do 0,1 m2 6*2	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
42	KNR 2-17 d.3 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % (z pom 1.1 do komina w pom . 1.2 i pom 1.5) 4,20+2,00	m ² m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
4		STROP TERIVA			
43	KNR AT-44 d.4 0106-03	Stropy TERIVA KONBET 24/60 BASE na belkach - transport materiałów żurawiem 111,50	m ² m ²	111,500	
				RAZEM	111,500
44	KNR 2-02 d.4 0212-12	Stropy z pustaków typu Teriva - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm. Beton C16/20 (B20) 47,32*0,25*0,24	m ³ m ³	2,839	
				RAZEM	2,839
45	KNR 2-02 d.4 0212-11	Stropy z pustaków Teriva - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych 16,08*0,25*0,24	m ³ m ³	0,965	
				RAZEM	0,965
46	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia w/w elementów budynków 63,40*4*0,888/1000*1,02*1,10 270*0,96*0,222/1000*1,02*1,10 43,00*2*0,888/1000*1,02*1,10 0,30*175*0,222/1000*1,02*1,10 podporowe 0,250	t t t t t t	0,253 0,065 0,086 0,013 0,250	
				RAZEM	0,667
5		DACH			
47	KNR 2-02 d.5 0607-02 analogia	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej 0,2 mm (bez nakładów piasku) 115,50	m ² m ²	115,500	
				RAZEM	115,500
48	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 20 cm 115,50	m ² m ²	115,500	
				RAZEM	115,500
49	KNR 2-02 d.5 0609-01 analogia	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS-038 spadkowych na wierzchu konstrukcji na klej - warstwa od 5 do 30 cm (w nakładach M nie ujmować roztworu, lepiku i drewna opałowego a zastosować klej do styropianu 1,50 kg/m2)do R mnożnik 1,50 z tytułu płyt spadkowych poz.48	m ² m ²	115,500	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	115,500
50	KNR 2-02 d.5 1102-01	Wylewka cementowa z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		117,90	m ²	117,900	
				RAZEM	117,900
51	KNR 2-02 d.5 1102-03	Wylewka cementowa z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.50	m ²		
			m ²	117,900	
				RAZEM	117,900
52	KNR 2-02 d.5 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewana z drutu fi 3 mm o oczkach 15/15 poz.51	m ²		
			m ²	117,900	
				RAZEM	117,900
53	KNR 2-02 d.5 0406-02 analogia	Belka drewniana stropodachu od strony okapu - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 16,00*0,25*0,15	m ³ drew. m ³ drew.	 0,600	
				RAZEM	0,600
54	NNRNKB d.5 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów 2x papą zgrzewalną podkładową Krotność = 2 117,90	m ²		
			m ²	117,900	
				RAZEM	117,900
55	NNRNKB d.5 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów 1x papą zgrzewalną nawierzchniową gr min 5 mm poz.54	m ²		
			m ²	117,900	
				RAZEM	117,900
56	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 60,00*0,50	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
57	KNR-W 2-02 d.5 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 9,24+10,20	m		
			m	19,440	
				RAZEM	19,440
58	KNR-W 2-02 d.5 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 3,50*3	m		
			m	10,500	
				RAZEM	10,500
6		TYNKI WEWNĘTRZNE			
59	KNR 2-02 d.6 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym 110,09-18,81	m ²		
			m ²	91,280	
				RAZEM	91,280
60	KNR 2-02 d.6 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm (na 50% powierzchni) 110,09*50%	m ²		
			m ²	55,045	
				RAZEM	55,045
61	KNR 2-02 d.6 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym (3,50+6,00)*2*3,05 (3,65+6,00)*2*3,05 (4,63+5,75+6,00+5,05)*3,05 1,50*1,20	m ² m ² m ² m ²	 57,950 58,865 65,362 1,800	
				RAZEM	183,977
62	KNR 2-02 d.6 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm (na 50% powierzchni) 183,977*50%	m ²		
			m ²	91,989	
				RAZEM	91,989
63	KNR 2-02 d.6 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach - garaż 18,81 5,20*(0,20+0,40*2)	m ² m ² m ²	 18,810 5,200	
				RAZEM	24,010
64	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - sanitaria-ty i garaż garaż 5,00*3,05 0,25*4*3,05 3,54*3,05	m ² m ² m ² m ²	 15,250 3,050 10,797	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		sanitariaty (1,20+3,31)*2*3,05-0,90*2,05*2 (1,20+1,47)*2*3,05-0,90*2,05*2 (0,90+1,30)*2*3,05-0,90*2,05*2 (1,21+1,20)*2*3,05-0,90*2,05 (0,90+1,30)*2*3,05-0,90*2,05*2 (1,20+1,30)*2*3,05-0,90*2,05 (1,88+2,22)*2*3,05-0,90*2,05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	23,821 12,597 9,730 12,856 9,730 13,405 23,165	
				RAZEM	134,401
65	KNR 2-02 d.6 1215-01 analogia	Osadzenie krtek wentylacyjnych z PCV o powierzchni elementu do 0,1 m2 6,0	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
66	KNR 0-12II d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża sanitariaty (1,20+3,31)*2*2,00-0,90*2,05*2 (1,20+1,47)*2*2,00-0,90*2,05*2 (0,90+1,30)*2*2,00-0,90*2,05*2 (1,21+1,20)*2*2,00-0,90*2,05 (0,90+1,30)*2*2,00-0,90*2,05*2 (1,20+1,30)*2*2,00-0,90*2,05 (1,88+2,22)*2*2,00-0,90*2,05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14,350 6,990 5,110 7,795 5,110 8,155 14,555	
				RAZEM	62,065
67	KNR 0-12II d.6 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20-30 cm na klej metodą zwykłą poz.66	m ² m ²	 62,065	
				RAZEM	62,065
7		STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA			
68	KNNR 7 d.7 0503-08	Drzwi zewnętrzne przymykowe aluminiowe D1 w kl. odporności ogniowej EI30, aluminium ciepłe, pełne, antywłamaniowe U 1,5 W/m2K 0,90*2,05*1	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
69	KNNR 7 d.7 0701-06	Drzwi z PCV zewnętrzne D3, D4 0,90*2,05*1 1,20*2,05*1	m ² m ² m ²	 1,845 2,460	
				RAZEM	4,305
70	KNNR 7 d.7 0503-08	Drzwi wewnętrzne przymykowe stalowe D2 , pełne, 0,90*2,05*1	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
71	KNNR 2 d.7 1103-01 + KNNR 2 1104-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych D5, D6, D7 Montaż ościeżnic drewnianych drzwiowych 0,900*2,05*1 0,80*2,05*3<lazienkowe> 0,90*2,05*5	m ² m ² m ² m ²	 1,845 4,920 9,225	
				RAZEM	15,990
72	KNNR 7 d.7 0701-02	Okna z PCV o powierzchni do 1 m2 kolor złoty dąb 0,70*0,90*1	m ² m ²	 0,630	
				RAZEM	0,630
73	KNNR 7 d.7 0701-03	Okna z PCV o powierzchni do 1.5 m2, kolor złoty dąb 1,20*1,20*3 1,20*1,20*1	m ² m ² m ²	 4,320 1,440	
				RAZEM	5,760
74	KNNR 2 d.7 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wew. z PCV 0,75*2+1,20*4	m m	 6,300	
				RAZEM	6,300
75	KNR 2-02 d.7 1205-07 analogia	Brama podnoszona segmentowa B1 metalowa ocieplona 4 cm pianką poliuretanową, prowadnice ocynkowane, kolor złoty dąb o wym 4,50x2,50 m otwierana automatycznie 4,50*2,50	m ² m ²	 11,250	
				RAZEM	11,250

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		PODŁOŻA I POSADZKI			
76	KNR 2-02 d.8 1101-07	Podkłady z ubitego żwiru gr 15 cm na podłożu gruntowym	m ³		
		111,50*0,15	m ³	16,725	
				RAZEM	16,725
77	KNR 2-02 d.8 1101-01	Podkłady betonowe gr 10 cm (a pod wiatą gr 15 cm) z betonu B10 na podłożu gruntowym	m ³		
		93,00*0,10	m ³	9,300	
		18,90*0,15	m ³	2,835	
				RAZEM	12,135
78	KNR 2-02 d.8 0607-02 analogia	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej 0,2 mm (bez nakładów piasku) Krotność = 2	m ²		
		111,50	m ²	111,500	
				RAZEM	111,500
79	KNR 2-02 d.8 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 20 cm (2x10 cm) poziome	m ²		
		110,09-18,81	m ²	91,280	
				RAZEM	91,280
80	KNR 2-02 d.8 1102-01	Wylewka cementowa z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		110,09	m ²	110,090	
				RAZEM	110,090
81	KNR 2-02 d.8 1102-03	Wylewka cementowa z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8 poz.80	m ²		
			m ²	110,090	
				RAZEM	110,090
82	KNR 2-02 d.8 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewana z drutu fi 3 mm o oczkach 15/15 poz.81	m ²		
			m ²	110,090	
				RAZEM	110,090
83	NNRNKB d.8 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 3,84+4,78+2,60+4,17	m ²		
			m ²	15,390	
				RAZEM	15,390
84	NNRNKB d.8 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 110,09 -15,39 -18,81	m ²		
			m ²	110,090	
			m ²	-15,390	
			m ²	-18,810	
				RAZEM	75,890
85	NNRNKB d.8 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 123,20	m		
			m	123,200	
				RAZEM	123,200
9		MALOWANIE POMIESZCZEŃ			
86	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pod malowanie poz.59 poz.61 poz.64 -poz.67	m ²		
			m ²	91,280	
			m ²	183,977	
			m ²	134,401	
			m ²	-62,065	
				RAZEM	347,593
87	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.86	m ²		
			m ²	347,593	
				RAZEM	347,593
10		DOCIEPLENIE ŚCIAN I ROBOTY ELEWACYJNE			
88	KNR 0-23 d.10 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej skalnej gr 15 cm - systemowo - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralnej (5,70+9,08)*3,57 (12,40+16,40+4,30)*4,20 4,34*4,20 (5,20+3,20)*1,00	m ²		
			m ²	52,765	
			m ²	139,020	
			m ²	18,228	
			m ²	8,400	
				RAZEM	218,413
89	KNR 0-23 d.10 2615-11	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - systemowo - zamocowanie listwy cokołowej 10,50+33,00+4,34	m		
			m	47,840	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,840
90 d.10	KNR 0-23 2615-10	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - systemowo - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 28,00	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
91 d.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zew. 6,05*0,35	m ² m ²	2,118	
				RAZEM	2,118
92 d.10	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farbą elewacyjną silikonową poz.88	m ² m ²	218,413	
				RAZEM	218,413
93 d.10	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m - na ścianie w osi "A" 12,50*6,50	m ² m ²	81,250	
				RAZEM	81,250
11		WIATROŁAP PRZESZKLONY			
94 d.11	KNNR 7 0505-03	Przegrody aluminiowe, profile ciepłe, powlekane z drzwiami, szkło bezpieczne - konstrukcja samonośna, powierzchnia pow. 10 m2. Dla ścian U=1,8 W/m2K, dla dachu U=1,7W/m2 1,40*2,65*4 dach 5,50*3,30/2	m ² m ² m ²	14,840 9,075	
				RAZEM	23,915
95 d.11	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7,45	m ² m ²	7,450	
				RAZEM	7,450
96 d.11	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 3,63+3,28 -1,20 -1,20	m m m m	6,910 -1,200 -1,200	
				RAZEM	4,510