

| KOSZTORYS OFERTOWY                                                       |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|---------|
| Remont nawierzchni na działkach nr 42/1, 27, 91, w miejscowości Trąbczyn |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| LP                                                                       | NUMER SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH                                                                                   | JEDNOSTKA |       | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ |
|                                                                          |           |                                                                                                                              | NAZWA     | IŁOŚĆ |                  |         |
| 1                                                                        | 2         | 3                                                                                                                            | 4         | 5,0   | 6                | 7       |
| 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                           |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| 1                                                                        | 01.01.01  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych                                                                                   | km        | 0,3   |                  |         |
| Razem (roboty przygotowawcze):                                           |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| 04.00.00 PODBUDOWY                                                       |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| 2                                                                        | 04.03.01  | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni asfaltowej w ilości 0,5kg/m2                                         | m2        | 1 500 |                  |         |
| Razem (podbudowy):                                                       |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| 05.00.00 NAWIERZCHNIE                                                    |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| 3                                                                        | 05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścierna) gr. 5 cm pod jezdnię                                       | m2        | 1 250 |                  |         |
| 4                                                                        |           | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścierna) gr. 5 cm pod plac manewrowy                                | m2        | 250   |                  |         |
| 5                                                                        | 05.03.17  | Remont częściowej istniejącej nawierzchni jezdni betonem asfaltowym AC 11 S 50/70 gr. 5 cm                                   | Mg        | 10    |                  |         |
| Razem (nawierzchnie):                                                    |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                            |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| 6                                                                        | 06.01.01  | Humusowanie z obsianiem trawą skarp rowów gr. 10 cm z zakupem, dowozem i wbudowaniem urobku                                  | m2        | 390   |                  |         |
| 7                                                                        | 06.03.01  | Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy gr. 10 cm                                      | m2        | 147   |                  |         |
| 8                                                                        |           | Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej gliniasto - żwirowej gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i profilowaniem | m2        | 147   |                  |         |
| 9                                                                        | 06.04.01  | Odmulenie rowów wraz z prprofilowaniem skarp i dna rowu wraz z odwozem urobku na odkład wykonawcy (200m3 wykopu)             | mb        | 195   |                  |         |
| Razem (roboty wykończeniowe):                                            |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| Razem:                                                                   |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| VAT 23%                                                                  |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |
| ŁĄCZNIE:                                                                 |           |                                                                                                                              |           |       |                  |         |