

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowe na działkach
oznaczonych nr 82, 112 - obręb geodezyjny Bukowe**

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOST KOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,565		
2	01.02.04	Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	25		
3		Rozbiórka rury betonowej fi500 na odkład wykonawcy (długości 10m)	m3	8		
Razem (roboty przygotowawcze):						
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
4	03.02.01	Wykonanie wymiany rury pod koroną jezdni z rury PEHD fi500 SN12 kN/m2 wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zasypaniem	mb	18		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):						
04.00.00		PODBUDOWY				
5	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod konstrukcję jezdni	m2	3 035		
6	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	3 035		
7		Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	m2	2 640		
8		Skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5) emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2	m2	2 640		
9	04.04.02	Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm	m2	2 905		
10		Podbudowa zasadnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm	m2	2 685		
Razem (podbudowy):						
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
11	05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm	m2	2 555		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	06.03.01	Wykonanie poboczy mieszanką gliniasto-żwirową gr. min. 10 cm wraz z dowozem, wbudowaniem i profilowaniem	m2	808		
13	06.04.01	Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5	mb	20		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
14	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	6		
15	07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego z grupy S-średnie	szt.	4		
16		Ustawienie oznakowania pionowego z grupy M-małe	szt.	4		
17		Ustawienie słupków stalowych fi 50 dla oznakowania pionowego	szt.	7		
18		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	10		
19		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-2	szt.	2		
20		Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, U-3e	szt.	5		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
21	08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	25		
22		Wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod oporniki	m3	2		
Razem (elementy ulic):						

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOST KOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
Razem:						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						