

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów - znak sprawy: IKZP.271.4.2018**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu w dniach 24-26 lipca 2018 r. Zamawiający Gmina Zagórów udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami):

Pytanie nr 1:

*Wykonanie materiałowe przewodów wentylacyjnych wraz z kształtkami i kratkami w przedmiarze robót zostało wskazane jako **stal ocynk**, natomiast w opisie PW jest wskazana blacha **stal kwasoodporna**. W związku z rozbieżnością między przedmiarem a projektem wykonawczym branży sanitarnej prosimy o udzielenie odpowiedzi, z jakiego materiału mają zostać wykonane przewody wentylacyjne wraz z kształtkami i kratkami.*

Odpowiedź:

Przewody wentylacyjne wraz z kształtkami i kratkami należy wykonać ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 2:

W Przedmiar robót (wersja PDF) dział 3 „Roboty elektryczne i AKPiA” zawiera pozycję 7730 „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 160 kVa”, natomiast w dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz STWiORB branży elektrycznej agregat nie został wyszczególniony. Prosimy o określenie szczegółowych parametrów agregatu, jaki należy przyjąć do wyceny, tj. min.:

- moc maksymalna E.S.P. [kVA]/[kW],
- moc znamionowa P.R.P [kVA]/[kW],
- rodzaj paliwa,
- wymagany czas pracy na zbiorniku.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć następujące minimalne parametry agregatu:

- moc maksymalna - 176 [kVA]/140,8[kW],
- moc znamionowa P.R.P 160[kVA]/128[kW],
- rodzaj paliwa – olej napędowy (diesel),
- zużycie paliwa dla obciążenia 80 % - 29,4 l/h
- zużycie paliwa dla obciążenia 100 % - 36,6 l/h
- pojemność zbiornika paliwa – 280 l,

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie rodzaju materiału wykonania rury osłonowej przewidzianej w przedmiarze robót (wersja PDF) w dziale 2.5.2 Roboty montażowe (w dziale 2.5 Kolektor ścieków oczyszczonych) w poz. 6650 „Analogia – przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości ponad 40 m rurami Ø406,4 x 8,8 w gruncie kategorii 3/4” obmiar 120 m, ponieważ w dokumentacji projektowej nie została wskazana informacja na temat.

Odpowiedź:

Wskazano w dokumentacji rodzaj rury osłonowej jako stalowej.

Pytanie nr 4:

W związku z licznymi nieścisłościami w dokumentacji projektowej, sezonem urlopowym oraz zbliżającym się okresem świątecznym co utrudnia pozyskanie ofert od podwykonawców oraz uzyskanie wadium – zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni.

Odpowiedź:

W trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.08.2018 godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 21.08.2018 r. godz. 10:05

Pytanie nr 5:

W projekcie branży sanitarnej z rysunku nr 7.5 „Budynek techniczno-socjalny – rzut instalacji c.o. i wentylacji” wynika, że należy zamontować 5 szt. grzejników konwektorowych ML 10 (1 szt. w jadalni, 1 szt. w łazience przepustowej, 1 szt. w komunikacji, 1 szt. w pomieszczeniu elektrycznym oraz 1 szt. w dyspozytorii), natomiast w tym samym projekcie str. 48 ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ, ARMATURY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW wskazano grzejniki ML 10 – 4 szt. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaką ilość grzejników ML 10 należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny 5 szt. grzejników typu ML 10 i pozostałe zgodnie z rysunkiem nr 7.5 branży sanitarnej, stąd łączna ilość grzejników wynosi 12 szt.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze robót dziale 3 Roboty elektryczne i AKPiA w poz. 7310 wskazano „Montaż słupa oświetleniowego stal do 300 kg”. Prosimy o określenie, jakiej wysokości słupy należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny oferty należy przyjąć słupy o wysokości 6,0 m.

Pytanie nr 7:

Zestawienie BHP i ppoż w przedmiarze robót (w rozdziale 1.2.3.6. „Elementy wyposażenia wnętrza kalkulacja własna”) zdecydowanie różni się od zestawienia zamieszczonego w projekcie wykonawczym (15. Podstawowe wyposażenie BHP i p.poz – str. 46) – prosimy o sprecyzowanie wymagań w tym zakresie:

Jaki sprzęt AGD w jadalni należy przyjąć do wyceny? – wyposażenie w postaci lodówki i płyty grzewczej zostało ujęte w przedmiarze robót w rozdziale 1.2.3.6. „Elementy wyposażenia wnętrza kalkulacja własna” natomiast w dokumentacji projektowej nie ma informacji na ten temat.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć lodówkę o poj. min. 60 l oraz płytę grzewczą elektryczną dwupalnikową.

Pytanie nr 8:

W dokumentacji projektowej wskazano krzesła w jadalni, ławkę, wieszak, natomiast w przedmiarach robót nie ma takich pozycji. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, jakiego rodzaju wyposażenie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

W/w wyposażenie zostało ujęte w poz. 8040 przedmiaru (wersja pdf) „Wyposażenie bhp i ppoż wg dokumentacji” (branża sanitarna pkt 15).

Pytanie nr 9:

W przedmiarach robót wskazano szafki na odzież (do szatni) w ilości 8 szt., natomiast w dokumentacji projektowej nie ma informacji na ten temat. W związku z rozbieżnością prosimy o jednoznaczne określenie, czy należy przyjąć do wyceny szafki do szatni i w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny szafki na odzież w ilości 8 szt.

Pytanie nr 10:

W przedmiarach robót wskazano pozycję zasłony w szatniach w ilości 2 szt., natomiast w dokumentacji projektowej brak jest informacji na ten temat. W związku z rozbieżnością prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, czy zasłony w szatniach są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Tak, są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 11:

W dokumentacji projektowej wskazano regał biurowy w ilości 9 szt., natomiast w przedmiarach robót wskazano ilość 4 szt. W związku z rozbieżnością prosimy o jednoznaczne określenie, jaką ilość regałów biurowych należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 4 szt regał biurowy wg poz. 1.2.3.6 przedmiaru i poz. 8040 przedmiaru (wersja pdf) „Wyposażenie bhp i ppoż wg dokumentacji” (branża sanitarna pkt 15) regały biurowe w ilości 5 szt.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyszczególnienie, ile i jakiego rodzaju szafek kuchennych należy przyjąć do wyceny – brak wykazu w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć dwie szafki kuchenne stojące – 2 szt. oraz szafkę kuchenną wiszącą – 1 szt.

Pytanie nr 13:

W dokumentacji projektowej wskazano wyposażenie sprzętowe w postaci „kosiarka spalinowa o szerokości koszenia min. 50 cm oraz kosa mechaniczna spalinowa o mocy

min.2,2 kW", natomiast w przedmiarach robót ujęto kosiarkę spalinową ręczną. W związku z rozbieżnością prosimy o jednoznaczne określenie, jaki sprzęt należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Wypożyczenie sprzętowe zostało ujęte w poz. 8040 przedmiaru „Wypożyczenie bhp i ppoż wg dokumentacji” (branża sanitarna pkt 15), które zawiera kosiarkę spalinową o szerokości koszenia min.50 cm i kosę mechaniczną spalinową o mocy min.2,2 kW.

Kosiarkę spalinową ręczną wymienioną w poz. 1.2.3.6 przedmiaru pominąć.

Pytanie nr 14:

Na str. 46 projektu wykonawczego branży sanitarnej wskazano „Wypożyczenie laboratoryjne: -lej Imhoffa-4 szt. - cylinder miarowy-4 szt., -tlenomierz przenośny”, jednak takie pozycje nie zostały ujęte w przedmiarze robót. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie, czy wyposażenie laboratoryjne jest objęte przedmiotowym postępowaniem?

Odpowiedź:

W/w wyposażenie jest objęte postępowaniem przetargowym i zostało ujęte w poz. 8040 przedmiaru „Wypożyczenie bhp i ppoż wg dokumentacji”.

Pytanie nr 15:

Na rysunkach projektu branży sanitarnej rysunek nr 14 i 15 wskazano przepływomierz PROMAG W800. Według producenta jest to przepływomierz bateryjny do **wody czystej**. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła pomyłka w doborze przepływomierza.

Odpowiedź:

Do wyceny oferty należy przyjąć przepływomierz o oznaczeniu PROMAG L400.

Pytanie nr 16:

W związku z okresem wakacyjnym oraz przypadającym w przededniu złożenia ofert świętem (generującym u większości dostawców „wydłużone weekendy” a w konsekwencji ich deklaracje o braku możliwości złożenia oferty w terminie do 16.08) prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 31.08.2018 r. Przychylenie się do naszej prośby pozwoli na rzetelną wycenę (bez konieczności zakładania kosztów ewentualnych ryzyk) a w konsekwencji również ograniczenia przyszłego kosztu dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak jak już wskazano w odpowiedzi na Pytanie nr 4, w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.08.2018 godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 21.08.2018 r. godz. 10:05

Zagórow, 13.08.2018 r.

PODPISZ

Wiesław Radniecki