

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

1. Likwidację przewodów zaznaczonych na planie zagospodarowania przestrzennego terenu należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót (demontaż).
2. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zrzut wody z prób rozruchowych, płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych.
3. Złom gruz i materiały pochodzące z demontażu i rozbiórek będą własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do składowania tych materiałów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu w odległości do 1 km.
4. W dokumentacji zaznaczone jest istniejące ogrodzenie do rozbiórki. Ogrodzenie wykonane jest z siatki na słupkach stalowych.
5. Usunięcie i utylizacja osadów znajdujących się na dnie remontowanych zbiorników będzie obowiązkiem Zamawiającego.
6. Zamawiający udostępni nieodpłatnie plac na terenie prowadzonej inwestycji pod zaplecze biurowe i plac składowy, magazynowy – magazyn materiałów.
7. Do ustalenia ceny oferty należy przyjąć wykonanie trawników zgodnie z przedmiarem robót tj. 4800m² obejmujący teren po prowadzonych robotach budowlano-montażowych, rozbiórkowych oraz między nowoprojektowanymi obiektami a terenami utwardzonymi.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków oczyszczonych oraz operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych.
9. Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję pozwoleń wodno-prawnych na wprowadzenie ścieków oczyszczonych i na wprowadzenie wód opadowych.
10. Zamawiający posiada operat wodnoprawny na budowę wylotu ścieków oczyszczonych oraz odpowiednią decyzję.
11. Drzwi wewnętrzne w budynku techniczno-socjalnym należy przyjąć jako drewniane.
12. Przepustowość zintegrowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.
13. Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia sprzętowego tj. ciągnik kołowy, przyczepa ciągnikowa, kosiarka spalinowa i kosa mechaniczna.
14. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie kolektora ścieków oczyszczonych z rur PEHD dn 315 TS SDR 17 100 RC na długości 1201 mb przewiertem horyzontalnym zgodnie z poz. 6700 przedmiaru i 120 mb kolektora przewiertem w rurze osłonowej zgodnie z poz. 6710 i 6720 przedmiaru.
15. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, że przewody wentylacyjne wraz z kształtkami i kratkami należy wykonać ze stali kwasoodpornej.
16. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, do wyceny należy przyjąć następujące minimalne parametry agregatu prądotwórczego:
- moc maksymalna -176[kVA]/140,8 [kW],

- moc znamionowa -P.R.P. 160[kVA] 128[kV],
 - rodzaj paliwa – olej napędowy (diesel),
 - zużycie paliwa dla obciążenia 80% - 29,4 l/h
 - zużycie paliwa dla obciążenia 100% - 36,6 l/h
 - pojemność zbiornika paliwa – 280 l.
17. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, że od wyceny należy przyjąć 5 szt. grzejników typu ML10 i pozostałe zgodne z rysunkiem nr 7.5 branży sanitarnej – łączna ilość grzejników wynosi 12 szt.
18. Słupy określone w przedmiarze robót pod poz. 7310 należy przyjąć o wysokości 6,0 m.
19. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć lodówkę o pojemności min. 60 l oraz płytę grzewczą elektryczną dwupalnikową.
20. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć szafki na odzież w ilości 8 szt.
21. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 4 szt regał biurowy wg poz. 1.2.3.6 przedmiaru i poz. 8040 przedmiaru (wersja pdf) „Wypożyczenie bhp i ppoż wg dokumentacji” (branża sanitarna pkt 15) regały biurowe w ilości 5 szt.
22. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć szafki kuchenne stojące – 2 szt. oraz szafkę kuchenną stojącą – 1 szt.
23. Wypożyczenie laboratoryjne: -lej Imhoffa-4 szt. - cylinder miarowy-4 szt., -tlenomierz przenośny są przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić w wycenie oferty.
24. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć przepływomierz o oznaczeniu PROMAG L400.

BURMISTRZ

Wiesław Kuchnicki